

主要工程量表 11.10

序号	项目			数量	单位	备注
1	恢复路面	机动车道	5cm 厚细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C)	5400	平方米	
			粘层油 (0.4L/平方米)	5400	平方米	
			8cm 厚中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	5400	平方米	
			透层 (1L/平方米)	5400	平方米	
			下封层 (0.9L/平方米)	5400	平方米	
			20cm 厚 4%水泥稳定碎石	5500	平方米	
			20cm 厚 C30 素混凝土	5600	平方米	
			20cm 厚级配碎石	5750	平方米	
		非机动车道	3cm 厚细粒式沥青混凝土 (AC-10C)	780	平方米	
			粘层油 (0.4L/平方米)	780	平方米	
			4cm 厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C)	780	平方米	
			18cm 厚水泥稳定碎石	800	平方米	
			18cm 厚级配碎石	850	平方米	
		人行道	6cm 行道砖	240	平方米	
			3cmM10 水泥砂浆	240	平方米	
			15cm 厚 C20 透水水泥混凝土	240	平方米	
2	局部维修	非机动车道	新建结构总厚 43cm	965	平方米	结构同恢复结构
		人行道	新建结构总厚 24cm	400	平方米	结构同恢复结构
3	其他	3.1	拆除新建人行道砼立缘石	320	米	100×12×30cm
		3.2	拆除新建中央分隔带砼立缘石	240	米	100×12×30cm
		3.3	拆除新建中央分隔带挡土墙	120	米	
		3.4	破除现状机动车道路面	5400	平方米	总厚约 73cm
		3.5	破除现状非机动车道路面	1745	平方米	总厚约 43cm
		3.6	破除现状人行道	640	平方米	厚度约 24cm
		3.7	C20 素混凝土	35	立方米	

注：本表中工程量仅供参考，实际工程量以现场发生为主