原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)工程

招标工程量清单

招标人：（盖章）

年　月　日

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)

标段名称：

招标工程量清单

编　制　人：　　(造价专业人员签字及盖章)

审　核　人：　　(签字及盖章)

编制单位：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

招　标　人：　　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　　(签字或盖章)

编制时间：

编制（审核）说明

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)

一、工程概况
1、工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)；
2、工程规模：本项目包括黄寨村;
二、编制依据
1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）；
2、《市政工程工程量计算标准》（GB50857-2024）；
3、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)；
4、与建设工程项目有关的标准图集、规范、技术资料等；
三、取费说明
1、人工价格指数、机械价格指数、管理费价格指数均按河南省定额站颁布的价格指数（2025年7~12月份）执行；
2、材料费参考2026年第一期新乡市信息价、2025年第四季度郑州信息价计入，缺项的按照市场询价计入；
3、措施项目中，安全文明施工费依据定额规定足额计取；
4、税金按照增值税依据建办标函〔2019〕193号文，按一般计税方法的9%增值税税率计取；
5、其他措施费（夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费）未计取。

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	道路工程	
1.2	路灯工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		道路工程					
1	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:新建水泥道路 2.未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	40068.5		
2	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.水泥混凝土养生 4.每4米设伸缩缝一道 5.嵌缝材料:填缝料为沥青橡胶 6.未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	6206		
3	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:16cm 3.水泥混凝土养生 4.每4米设伸缩缝一道 5.嵌缝材料:填缝料为沥青橡胶 6.未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	33862.5		
4	04B001	公示牌	1.20厚青石板公示牌 2.尺寸：300*200 3.未尽事宜详见图纸设计及规范要求	个	16		
5	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:新建步道砖人行道 2.未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1946.7		
6	040204001002	人行道块料铺设	1.步道砖(20*10*6cm) 2.2cm厚水泥砂浆找平 3.8cm厚C25混凝土垫层 4.未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m2	1946.7		
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.混凝土路沿石(高30*宽15*长100cm) 2.2cm厚M10砂浆 3.未尽事宜详见图纸设计及规范要求	m	1564		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:C30混凝土块200*100mm 2.树池尺寸:800*800mm	个	92		
		路灯工程					
9	040805001001	太阳能一体化路灯	1.名称:太阳能一体化路灯，含太阳能电池、6米灯杆等整套设施 2.挖填、C30混凝土基础、模板及配套钢筋 3.钢板法兰,厚5mm 4.预埋M24地脚螺栓 5.C15混凝土保护层 6.灯杆材质、规格:杆高6米，灯杆灯臂采用优质Q235低硅低碳钢 7.光源要求：高光效LED光源，额定功率60W 8.太阳能电池板功率80W,采用单晶硅A级N型单晶硅PERC电池片,光电转化率高达24% 9.未尽事宜详见图纸设计及规范要求	套	106		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C	D=C　-C	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A	B	C	A	B	C	D=C -C	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A　”　“费率B”，并计算填写“金额C　”，C　=A　×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C　”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A　”，　并计算填写“结算金额C　”，C　=A　×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C　”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：原阳县路寨2026年度河南省农村公益事业财政奖补重点村项目(黄寨)　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					