

长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

合 同 书

(合同编号: CY-SL-YHBT-2025)

发 包 人: 长垣市水利局

承 包 人: 中乾建设有限公司

签订日期: 2025 年 10 月 14 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长垣市水利局

承包人（全称）：中乾建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长
垣市 2025 年引黄补贴建设项目的工程总承包及有关事项协商一致，
共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目。
2. 工程地点：长垣市境内。
3. 工程审批、核准或备案文号：/。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容规模：详见工程量清单。
6. 工程承包范围：工程量清单中涉及的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 10 月 14 日。

计划竣工日期：2026 年 01 月 12 日。

工期总日历天数：90 日历天。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

开工日期以监理人签发的开工通知写明的日期为准。

三、质量标准

设计质量标准：/。

施工质量标准：合格。

四、签约合同价与合同价格形式

- 1、签约合同价（含税）为：

总价人民币（大写）肆佰壹拾捌万叁仟零贰拾叁元捌角叁分
（¥ 4183023.83 元）。

2、合同价格形式：

合同价格形式为固定单价合同。

五、工程总承包项目经理

项目经理：李金昌

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款及附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的施工工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、订立时间

本合同于 2025 年 10 月 14 日订立。

九、订立地点

本合同在长垣市水利局订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方法定代表人或委托代理人在本协议书签字（章），并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：

地 址：

邮政编码：

电 话：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：（公章）

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

统一社会信用代码：91410728MA3X6YE58E

地 址： 河南省新乡市长垣市张三寨
创业园 006 号

邮政编码：453400

电 话：0373-8125678

电子信箱：zhjsgc@163.com

开户银行：中国银行股份有限公司长
垣卫华支行

账 号：261144897912

第二部分 通用条款

执行 GF-2017-0201 通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.4 合同文件的优先顺序

- (1) 合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它往来函件；

1.5 合同协议书

合同生效条件：承包人在规定的时间内与发包人签订合同协议书后。

1.6 承包人文件

1.6.1 承包人提供的文件

承包人提供文件的范围：实施性施工组织设计。

承包人提供文件的期限、数量：开工前 7 日内；一式 4 份；

监理人批复承包人提供文件的期限：收到文件后 7 日内。

1.7 联络

1.7.2 联络送达的时间：5 小时内送达，8 小时内确认回复。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

发包人提供施工场地及有关资料的时间：最少应在开工前 7 天提供。

发包人提供施工场地及有关资料的范围：工程地质勘察报告、地下管线图。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权利

3.1.1 须发包人批准行使的权利：合同进度计划的修改、工程变

更(或洽商)的审批、工程价款的调整。

3.3 监理人员

3.3.4 总监理工程师确定权的转授：另行约定。

3.4 监理人的指示

3.4.4 承包人取得指示的其它途径：另行约定。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其它义务

承包人应履行合同约定的其它义务；

(1) 在施工过程中，承包人项目经理（项目负责人）及技术负责人不经招标人同意不得更换。对不称职的施工管理人员，招标人有权要求中标人更换。

(2) 对不称职的项目经理（项目负责人），招标人有权要求中标人更换，招标人对项目部管理班子不力且不能改变者，有终止合同另选施工队伍的权利。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备；

5.1.2 承包人报送监理人审批时间：提供前 3 日。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担修建临时设施赔用的范围：不适用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无。

6.3 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.3.1 用于合同外工程的施工设备和临时设施：无。

7. 测量放线

7.1 施工控制网

7.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：执行通用条款。

施工控制网的测设：执行通用条款。

报监理人审批施工控制网资料的期限：执行通用条款。

8. 施工安全、治安保卫和环境保护

8.3 治安保卫

8.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建由发包人和承包人共同与当地公安部门协商。

8.3.2 施工场地治安管理计划和突发事件紧急预案的编制：发包人和承包人。

9. 进度计划

9.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：

- 1、编制依据
- 2、工程概况和施工条件
- 3、施工总体安排
- 4、施工方法
- 5、质量标准
- 6、质量管理点及控制措施
- 7、安全文明及环境保护措施。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：开工前 7 天内。

监理人提出施工进度计划和施工方案修改意见的期限：收到报送文件后的 7 天内。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：收到报送文件后的 7 天内。

9.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：执行通用条款。

监理人批复施工修订合同进度计划申请报告的期限：执行通用条款。

10. 开工和竣工

10.1 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：另行约定。

10.2 承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：另行约定。

10.3 工期提前

提前竣工的奖励方法：无。

11. 暂停施工

11.1 承包人暂停施工的责任

承包人承担的其它暂停施工责任的其它情形：/。

12. 变更

12.1 变更的范围和内容

变更的范围和内容：采用通用合同条款。

在保证工程质量的前提下，结合工程实际情况，本次招标清单内容会存在细微偏差或变动。有类似的执行类似的，无类似的按市场材料价重新组建清单项。

12.2 变更程序：采用通用合同条款。

12.3 变更估价

承包人提交变更报价书的期限：见通用条款。

监理人商定或确定变更价格的期限：见通用合同条款。

12.4 变更的估价原则

变更估价的原则：有类似的执行类似的，无类似的按市场材料价重新组建清单项。

12.5 承包人的合理化建议

12.5.1 对承包人提出的合理化建议的奖励方法：/。

13. 价格调整

13.1 物价波动引起的价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

14. 计量与支付

14.1 计量

14.1.1 计量周期

本合同的计量周期：根据工程进度计量。

15. 工程进度付款

15.1 进度付款单清单

进度付款申请单的分数：一式4份。

进度付款申请单的内容：见通用条款。

15.2 进度付款证书和支付时间

(1) 发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付办法：另行约

定。

付款方式：工程款按照工程实际进度计量支付；工程完工，经验收合格后支付至合同价款的 97%，剩余 3%作为质量保修金；质保期满后，无质量问题一次性付清合同规定的质量保修金。

15.3 质量保证金

15.3.1 质量保证金的金额或比例：3%。

质量保证金的扣留方法：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

15.4 竣工结算

15.4.1 竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：在工程接收证书颁发后 14 天内提交 4 份竣工付款申请单。

竣工付款申请单的内容：见通用条款。

15.5 最终结清

15.5.1 最终结清申请单在缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内提交 4 份最终结清申请单。

15.5.2 结清金额为中标人所投报工程量清单中的综合单价乘实际完成且经计量合格的工程量。

16. 竣工验收

16.3 验收

16.3.1 实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工期以验收合格日为准。

16.5 施工期运行

16.5.1 需要在施工期运行单位工程或工程设备：无。

16.6 试运行

16.6.1 试运行的组织及赔用承担：承包人。

16.7 竣工清场

16.7.1 竣工清场：承包人。

16.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：见通用条款。

17 缺陷责任与保修责任

17.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任按照国家相关规定。

18 保险

18.1 工程保险

投保人：/。

投保内容：/。

保险金额、保险赔率和保险期限： 保险金额人民币/万元，赔率/%，期限年。（填写具体的保险金额、保险赔率和保险期限）

18.4 第三者责任险

18.4.1 保险金额、保险赔率和保险期限：保险金额人民币/万元，赔率/%，期限/年。

18.5 其它保险

需要投保的其它内容、保险金额、赔率和期限：/。

18.6 对各项保险的一般要求

18.6.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工前/天。

18.6.2 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围和金额：由承包人补偿，发包人不予补偿。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力的确定：见通用条款。

不可抗力的范围：见通用条款。

19.2 不可抗力后果及其处理

19.2.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按以下方法承担：另行约定。

20 争议的解决

20.1 争议的解决方式

争议的解决方式第二种方式解决。

一、向约定的仲裁委员会申请仲裁

二、向有管辖权的人民法院提起诉讼。

21 其他补充协议

工程量清单总表

工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

序号	工程或费用名称	金额（元）
I	工程部分	4117813.63
	第一部分 建筑工程	3392522.99
	第二部分 机电设备及安装工程	352900.00
	第三部分 金属结构设备及安装工程	111186.00
	第五部分 施工临时工程	261204.64
III	环境保护工程	30680.00
IV	水土保持工程	34530.20
	总计	4183023.83

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
第一部分	建筑工程	3392522.99	
第二部分	机电设备及安装工程	352900.00	
第三部分	金属结构设备及安装工程	111186.00	
第五部分	施工临时工程	261204.64	
	合计（A）	4117813.63	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
第一部分	建筑工程				3392522.99	
一	赵堤镇白庄沟渠道工程				273899.99	
(一)	渠道 117m				161466.37	
1	土方开挖(渠道开挖, 含 1km 内倒运或外运)	m3	889.2	15.31	13613.65	
2	土方回填	m3	42.12	7.43	312.95	
3	C25 混凝土护坡(厚 10cm~20cm)	m3	110.78	539.67	59784.64	
4	C25 混凝土护底(厚 20cm)	m3	121.68	509.64	62013.00	
5	C25 混凝土压顶(30cm*30cm)	m3	21.06	509.64	10733.02	
6	C25 预制无砂混凝土	m3	1.9	754.13	1432.85	
7	350g/m2 土工布	m2	58.5	6.53	382.01	
8	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	46.87	53.44	2504.73	
9	模板制作与安拆	m2	185.84	57.52	10689.52	
(二)	白庄沟 1#桥				53858.06	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	87.67	13.29	1165.13	
2	土方回填	m3	81.41	18.26	1486.55	
3	C30 钢筋砼桥板	m3	10.88	558.00	6071.04	
4	C30 钢筋砼台帽	m3	4.24	506.26	2146.54	
5	C25 砼防撞护栏	m3	3.95	523.56	2068.06	
6	C25 砼桥台	m3	27.46	495.03	13593.52	
7	C25 砼挡墙	m3	10.19	512.19	5219.22	
8	三毡四油	m2	4.8	190.05	912.24	
9	2cm 宽沥青麻丝填缝(高 17cm)	m2	0.27	253.70	68.50	
10	C25 砼路面(厚 20cm)	m2	18.56	112.88	2095.05	
11	10%水泥土垫层(厚 10cm)	m2	18.56	17.94	332.97	
12	钢筋制安	t	1.54	6124.43	9431.62	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
13	模板制作与安拆	m2	161.12	57.52	9267.62	
(三)	白庄沟 2#桥				58575.56	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	115.02	13.29	1528.62	
2	土方回填	m3	107.13	18.26	1956.19	
3	C30 钢筋砼桥板	m3	11.94	558.00	6662.52	
4	C30 钢筋砼台帽	m3	4.03	506.26	2040.23	
5	C25 砼防撞护栏	m3	3.95	523.56	2068.06	
6	C25 砼桥台	m3	32.61	495.03	16142.93	
7	C25 砼挡墙	m3	10.2	512.19	5224.34	
8	三毡四油	m2	4.8	190.05	912.24	
9	2cm 宽沥青麻丝填缝(高 17cm)	m2	0.27	253.70	68.50	
10	C25 砼路面(厚 20cm)	m2	20.4	112.88	2302.75	
11	10%水泥土垫层(厚 10cm)	m2	20.4	17.94	365.98	
12	钢筋制安	t	1.54	6124.43	9431.62	
13	模板制作与安拆	m2	171.62	57.52	9871.58	
二	武桑公路沟				278875.86	
(一)	武桑公路沟清淤				15065.65	
1	河道清淤	m3	984.04	15.31	15065.65	
(二)	武桑公路沟桑园 1#桥				79227.82	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	144.48	13.29	1920.14	
2	土方回填	m3	181.21	18.26	3308.89	
3	C30 钢筋砼桥板	m3	7.6636	558.00	4276.29	
4	C30 钢筋砼台帽	m3	2.96	506.26	1498.53	
5	C25 砼防撞护栏	m3	3.95	523.56	2068.06	
6	C25 砼桥台	m3	51.57	495.03	25528.70	
7	C25 砼挡墙	m3	26.75	512.19	13701.08	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
8	三毡四油	m2	3.2	190.05	608.16	
9	2cm 宽沥青麻丝填缝 (高 17cm)	m2	0.19	253.70	48.20	
10	C25 砼路面(厚 20cm)	m2	18.4	112.88	2076.99	
11	10%水泥土垫层(厚 10cm)	m2	18.4	17.94	330.10	
12	钢筋制安	t	1.847	6124.43	11311.82	
13	模板制作与安拆	m2	218.2	57.52	12550.86	
(三)	武桑公路沟桑园 2#桥				82409.75	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	144.48	13.29	1920.14	
2	土方回填	m3	181.21	18.26	3308.89	
3	C30 钢筋砼桥板	m3	7.6636	558.00	4276.29	
4	C30 钢筋砼台帽	m3	2.96	506.26	1498.53	
5	C25 砼防撞护栏	m3	3.95	523.56	2068.06	
6	C25 砼桥台	m3	51.57	495.03	25528.70	
7	C25 砼挡墙	m3	26.75	512.19	13701.08	
8	三毡四油	m2	3.2	190.05	608.16	
9	2cm 宽沥青麻丝填缝 (高 17cm)	m2	0.19	253.70	48.20	
10	C25 砼路面(厚 20cm)	m2	18.4	112.88	2076.99	
11	10%水泥土垫层(厚 10cm)	m2	18.4	17.94	330.10	
12	钢筋制安	t	2.297	6124.43	14067.82	
13	模板制作与安拆	m2	225.6048	57.52	12976.79	
(四)	武桑公路沟河自上 1#桥				102172.64	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	245.41	13.29	3261.50	
2	土方回填	m3	176.12	18.26	3215.95	
3	C30 钢筋砼桥板	m3	13.8138	558.00	7708.10	
4	C30 钢筋砼台帽	m3	5.31	506.26	2688.24	
5	C25 砼防撞护栏	m3	4.452	523.56	2330.89	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6	C25 砼桥台	m3	59.45	495.03	29429.53	
7	C25 砼挡墙	m3	29.19	512.19	14950.83	
8	三毡四油	m2	6.3	190.05	1197.32	
9	2cm 宽沥青麻丝填缝(高 17cm)	m2	5.11	253.70	1296.41	
10	C25 砼路面(厚 20cm)	m2	24	112.88	2709.12	
11	10%水泥土垫层(厚 10cm)	m2	24	17.94	430.56	
12	钢筋制安	t	2.94976	6124.43	18065.60	
13	模板制作与安拆	m2	258.842	57.52	14888.59	
三	武丘乡二支渠				248775.66	
(一)	武丘乡二支渠后师家村 1# 桥				35158.06	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	23.913	13.29	317.80	
2	土方回填	m3	36.495	18.26	666.40	
3	C30 钢筋砼箱涵厚 30cm	m3	10.314	534.78	5515.72	
4	10cm 厚砂垫层	m3	0.945	243.68	230.28	
5	C25 砼挡墙	m3	12.096	512.19	6195.45	
6	C25 砼防撞护栏	m3	3.42	523.56	1790.58	
7	钢筋制安	t	1.6175	6124.43	9906.27	
8	模板制作与安拆	m2	125.85	57.52	7238.89	
9	C25 混凝土路面(厚 20cm)	m2	25.2	112.88	2844.58	
10	10cm 厚 10%水泥土垫层	m2	25.2	17.94	452.09	
(二)	武丘乡二支渠后师家村 2# 桥				45806.84	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	29.448	13.29	391.36	
2	土方回填	m3	76.5	18.26	1396.89	
3	C30 钢筋砼箱涵厚 30cm	m3	13.584	534.78	7264.45	
4	10cm 厚砂垫层	m3	1.26	243.68	307.04	
5	C25 砼挡墙	m3	13.776	512.19	7055.93	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6	C25 砼防撞护栏	m3	5.64	523.56	2952.88	
7	钢筋制安	t	2.17382	6124.43	13313.41	
8	模板制作与安拆	m2	157.22	57.52	9043.29	
9	C25 混凝土路面(厚 20cm)	m2	31.2	112.88	3521.86	
10	10cm 厚 10%水泥土垫层	m2	31.2	17.94	559.73	
(三)	武丘乡二支渠后师家村 3# 桥				46394.77	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	30.976	13.29	411.67	
2	土方回填	m3	66.036	18.26	1205.82	
3	C30 钢筋砼箱涵厚 30cm	m3	13.584	534.78	7264.45	
4	10cm 厚砂垫层	m3	1.26	243.68	307.04	
5	C25 砼挡墙	m3	16.464	512.19	8432.70	
6	C25 砼防撞护栏	m3	5.106	523.56	2673.30	
7	钢筋制安	t	2.13118	6124.43	13052.26	
8	模板制作与安拆	m2	162.016	57.52	9319.16	
9	C25 砼路面(厚 20cm)	m2	28.5	112.88	3217.08	
10	10%水泥土垫层(厚 10cm)	m2	28.5	17.94	511.29	
(四)	武丘乡二支渠后师家村 4# 桥				65527.47	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	37.0364	13.29	492.21	
2	土方回填	m3	203.4316	18.26	3714.66	
3	C30 钢筋砼箱涵厚 30cm	m3	21.7372	534.78	11624.62	
4	10cm 厚砂垫层	m3	2.0454	243.68	498.42	
5	C25 砼挡墙	m3	16.128	512.19	8260.60	
6	C25 砼防撞护栏	m3	7.32	523.56	3832.46	
7	钢筋制安	t	3.27638	6124.43	20065.96	
8	模板制作与安拆	m2	206.838	57.52	11897.32	
9	C25 砼路面(厚 20cm)	m2	39.3	112.88	4436.18	
10	10%水泥土垫层(厚 10cm)	m2	39.3	17.94	705.04	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(五)	武丘乡二支渠后师家村 5# 桥				55888.52	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	37.458	13.29	497.82	
2	土方回填	m3	134.6875	18.26	2459.39	
3	C30 钢筋砼箱涵厚 30cm	m3	16.745	534.78	8954.89	
4	10cm 厚砂垫层	m3	1.5645	243.68	381.24	
5	C25 砼挡墙	m3	15.456	512.19	7916.41	
6	C25 砼防撞护栏	m3	7.32	523.56	3832.46	
7	钢筋制安	t	2.68139	6124.43	16421.99	
8	模板制作与安拆	m2	184.915	57.52	10636.31	
9	C25 砼路面(厚 20cm)	m2	36.6	112.88	4131.41	
10	10%水泥土垫层(厚 10cm)	m2	36.6	17.94	656.60	
四	满村镇桥、闸工程				123587.97	
(一)	双庙口十五支曹吕村南桥				41003.18	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	75.59	13.29	1004.59	
2	土方回填	m3	70.35	18.26	1284.59	
3	C30 钢筋砼桥板	m3	5.7316	558.00	3198.23	
4	C30 钢筋砼台帽	m3	2.96	506.26	1498.53	
5	C25 砼防撞护栏	m3	3.444	523.56	1803.14	
6	C25 砼桥台	m3	21.17	495.03	10479.79	
7	C25 砼挡墙	m3	8.11	512.19	4153.86	
8	三毡四油	m2	2.4	190.05	456.12	
9	2cm 宽沥青麻丝填缝(高 17cm)	m2	0.19	253.70	48.20	
10	C25 砼路面(厚 20cm)	m2	16	112.88	1806.08	
11	10%水泥土垫层(厚 10cm)	m2	16	17.94	287.04	
12	钢筋制安	t	1.155	6124.43	7073.72	
13	模板制作与安拆	m2	137.505	57.52	7909.29	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(二)	满村镇三官庙北斗节制闸				82584.79	
1	土方工程				5246.12	
1.1	土方开挖(含 1km 内外运或倒运)	m3	186.27	13.29	2475.53	
1.2	土方回填	m3	151.73	18.26	2770.59	
2	上游衔接段				14879.17	
2.1	浆砌石护坡厚 300mm	m3	10.2	381.44	3890.69	
2.2	浆砌石护底厚 300mm	m3	2.46	369.87	909.88	
2.3	中粗砂垫层	m3	2.68	254.80	682.86	
2.4	浆砌石扭面	m3	15.5	395.89	6136.30	
2.5	中粗砂垫层	m3	2.6	254.80	662.48	
2.6	C20 混凝土护底(厚 300mm)	m3	1.68	498.41	837.33	
2.7	模板制作与安拆	m2	4.2	57.52	241.58	
2.8	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	12.36	53.44	660.52	
2.9	聚硫密封膏	m3	0.00208	88769.10	184.64	
2.10	WB2-300×8 橡胶止水带	m	5.4	124.61	672.89	
3	闸室段				24679.32	
3.1	C30 钢筋混凝土闸底板	m3	2.16	526.79	1137.87	
3.2	C30 钢筋混凝土闸墩	m3	3.6	506.26	1822.54	
3.3	C35 二期混凝土	m3	0.36	784.15	282.29	
3.4	C30 钢筋混凝土启闭机排架柱	m3	0.612	565.70	346.21	
3.5	C30 钢筋混凝土启闭机排架梁	m3	0.744	569.31	423.57	
3.6	C30 钢筋混凝土启闭机平台	m3	0.495	542.95	268.76	
3.7	C30 钢筋混凝土桥涵	m3	6.84	558.00	3816.72	
3.8	C20 混凝土垫层	m3	0.93	498.41	463.52	
3.9	钢筋制安	t	1.64	6124.43	10044.07	
3.10	模板制作与安拆	m2	54.8	57.52	3152.10	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3.11	不锈钢栏杆(高 1.2m)	m	9.5	200.00	1900.00	
3.12	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	1.74	53.44	92.99	
3.13	聚硫密封胶	m ³	0.00232	88769.10	205.94	
3.14	WB2-300×8 橡胶止水带	m	5.8	124.61	722.74	
4	消力池段				17211.37	
4.1	C30 钢筋混凝土消力池底板(厚 400mm)	m ³	4.76	526.79	2507.52	
4.2	C30 钢筋混凝土消力池边墙	m ³	8.085	523.41	4231.77	
4.3	C20 素混凝土垫层(厚 100mm)	m ³	1.034	498.41	515.36	
4.4	5-20 砾石垫层(厚 100mm)	m ³	0.462	215.88	99.74	
4.5	直径 75PVC 排水管	m	8.7	24.38	212.11	
4.6	模板制作与安拆	m ²	55.88	57.52	3214.22	
4.7	钢筋制安	t	1.05	6124.43	6430.65	
5	下游衔接段				20568.81	
5.1	浆砌石护坡厚 300mm	m ³	12.6	381.44	4806.14	
5.2	浆砌石护底厚 300mm	m ³	12.54	369.87	4638.17	
5.3	中粗砂垫层	m ³	5.62	254.80	1431.98	
5.4	浆砌石扭面	m ³	16.7	395.89	6611.36	
5.6	中粗砂垫层	m ³	3	254.80	764.40	
5.6	C20 混凝土护底(厚 300mm)	m ³	2.97	498.41	1480.28	
5.7	模板制作与安拆	m ³	4.62	57.52	265.74	
5.8	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	10.68	53.44	570.74	
五	武丘乡红门排涝泵站工程量表				268765.86	
1	进口段				27129.84	
1.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m ³	170.808	13.29	2270.04	
1.2	土方回填	m ³	89.76	18.26	1639.02	
1.3	C25 混凝土底板(厚 40cm)	m ³	6.732	515.56	3470.75	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4	C25 混凝土挡墙	m3	26.664	512.19	13657.03	
1.5	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.96	53.44	265.06	
1.6	WB2-300×8 橡胶止水	m	9.4	124.61	1171.33	
1.7	聚硫密封膏	m3	0.005	88769.10	443.85	
1.8	模板制作与安拆	m2	73.24	57.52	4212.76	
2	泵室段				100140.42	
2.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	328.0479	13.29	4359.76	
2.2	土方回填	m3	250.8712	18.26	4580.91	
2.3	C30 钢筋混凝土底板(厚 80cm)	m3	23.184	517.61	12000.27	
2.4	C30 钢筋混凝土边墩(厚 60cm)	m3	27.918	506.26	14133.77	
2.5	C30 钢筋混凝土后胸墙(厚 60cm)	m3	9.18	523.41	4804.90	
2.6	C30 钢筋混凝土电机层板(厚 10cm)	m3	1.309	542.95	710.72	
2.7	C30 钢筋混凝土电机层梁(30cm*40cm)	m3	0.816	585.59	477.84	
2.8	C30 钢筋混凝土电机层梁(40cm*50cm)	m3	0.68	585.59	398.20	
2.9	C30 钢筋混凝土水泵层梁(30cm*40cm)	m3	0.816	585.59	477.84	
2.10	钢筋制安	t	3.89	6124.43	23824.03	
2.11	模板制作与安拆	m2	135.686	57.52	7804.66	
2.12	水泵机设备管理房	m2	17.9776	1450.00	26067.52	
2.13	钢爬梯	副	1	500.00	500.00	
3	管道				130722.41	
3.1	D800 预制混凝土顶管(三级管,壁厚 80mm)	m	21.5	5930.34	127502.31	
3.2	C25 自密实混凝土	m3	4.7257	499.72	2361.53	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3.3	C25 混凝土镇墩	m3	1.2	485.39	582.47	
3.4	模板制作与安拆	m2	4.8	57.52	276.10	
4	出水口				10503.19	
4.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	21.6	13.29	287.06	
4.2	土方回填	m3	14.2	18.26	259.29	
4.3	C25 混凝土出水池底板(厚 30cm)	m3	3.06	515.56	1577.61	
4.4	C25 出水池边墙(厚 30cm)	m3	4.35	523.56	2277.49	
4.5	C20 混凝土垫层(厚 10cm)	m3	1.166	498.41	581.15	
4.6	模板制作与安拆	m2	31.2	57.52	1794.62	
4.7	格宾石笼(厚 30cm)	m3	9	392.23	3530.07	
4.8	土工布(350g/m2)	m2	30	6.53	195.90	
5	消防工程				270.00	
5.1	干粉灭火器 5kg	具	2	135.00	270.00	
六	石头庄灌区提排站工程				620713.23	
(一)	西干渠与 327 国道交叉口提排站工程量表				214254.61	
1	上游渠道				20140.23	
1.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	200.25	13.29	2661.32	
1.2	C25 混凝土护底厚(100~200mm)	m3	18.5	509.64	9428.34	
1.3	350g/m2 土工布	m2	27	6.53	176.31	
1.4	C20 混凝土压顶	m3	4.5	563.13	2534.09	
1.5	模板制作与安拆	m2	87.08	57.52	5008.84	
1.6	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	6.2	53.44	331.33	
2	上游衔接段				12767.58	
2.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	96.825	13.29	1286.80	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.2	土方回填	m3	32.375	18.26	591.17	
2.3	C25 混凝土底板(厚 300mm)	m3	3.15	515.56	1624.01	
2.4	浆砌石扭面	m3	15.55	395.89	6156.09	
2.5	中粗砂垫层	m3	2.6	254.80	662.48	
2.6	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.62	53.44	246.89	
2.7	模板制作与安拆	m2	38.25	57.52	2200.14	
3	进口斜坡段				48626.91	
3.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	267.4	13.29	3553.75	
3.2	土方回填	m3	150.68	18.26	2751.42	
3.3	C30 钢筋混凝土矩形槽	m3	29.32	551.45	16168.51	
3.4	C30 钢筋混凝土矩桥板	m3	2.04	539.90	1101.40	
3.5	C20 混凝土垫层厚 100mm	m3	3.52	498.41	1754.40	
3.6	钢筋制安	t	2.741	6124.43	16787.06	
3.7	模板制作与安拆	m2	14	57.52	805.28	
3.8	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	3.74	53.44	199.87	
3.9	WB2-300×8 橡胶止水	m	10.4	124.61	1295.94	
3.10	聚硫密封膏	m3	0.00416	88769.10	369.28	
3.11	不锈钢栏杆(高 1.2m)	m	19.2	200.00	3840.00	
4	泵室段				104806.77	
4.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	313.6	13.29	4167.74	
4.2	土方回填	m3	184.45	18.26	3368.06	
4.3	C30 钢筋混凝土底板(厚 800mm)	m3	21.252	517.61	11000.25	
4.4	C30 钢筋混凝土边墩(厚 600mm)	m3	27	506.26	13669.02	
4.5	C30 钢筋混凝土后胸墙(厚 400mm)	m3	6.12	530.99	3249.66	

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号：第一部分

分组名称：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4.6	C30 钢筋混凝土电机层板 (厚 200mm)	m3	2.686	542.95	1458.36	
4.7	C30 钢筋混凝土电机层梁	m3	2.04	585.59	1194.60	
4.8	C30 钢筋混凝土水泵层梁	m3	1.36	585.59	796.40	
4.9	C20 素混凝土垫层厚 100	m3	2.4	498.41	1196.18	
4.10	钢筋制安	t	5.01	6124.43	30683.39	
4.11	模板制作与安拆	m2	138.31	57.52	7955.59	
4.12	水泵机设备管理房	m2	17.9776	1450.00	26067.52	
5	出水口消力池				27643.12	
5.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	132.96	13.29	1767.04	
5.2	土方回填	m3	64.68	18.26	1181.06	
5.3	C25 混凝土出水池边墙	m3	24.48	523.56	12816.75	
5.4	C30 钢筋混凝土出水池底板 (厚 400mm)	m3	9.52	526.79	5015.04	
5.5	C20 素混凝土垫层厚 100	m3	1.68	498.41	837.33	
5.6	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	5.32	53.44	284.30	
5.7	WB2-300×8 橡胶止水	m	10	124.61	1246.10	
5.8	钢筋制安	t	0.58	6124.43	3552.17	
5.9	模板制作与安拆	m2	16.4	57.52	943.33	
6	消防工程				270.00	
6.1	干粉灭火器 5kg	具	2	135.00	270.00	
(二)	邵寨村提排站工程量表				223109.61	
1	衔接段				12110.52	
1.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	39.6	13.29	526.28	
1.2	土方回填	m3	29.775	18.26	543.69	
1.3	C25 混凝土护底厚 300mm	m3	4.56	509.64	2323.96	
1.4	浆砌石扭面	m3	14.5	395.89	5740.41	
1.5	中粗砂垫层	m3	2.25	254.80	573.30	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.6	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	7.292	53.44	389.68	
1.7	模板制作与安拆	m2	35	57.52	2013.20	
2	渠道段				47014.30	
2.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	226.24	13.29	3006.73	
2.2	土方回填	m3	100.3104	18.26	1831.67	
2.3	C25 混凝土护底厚 300mm	m3	17.223	509.64	8777.53	
2.4	C25 混凝土挡墙	m3	52.624	512.19	26953.49	
2.5	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	11.674	53.44	623.86	
2.6	模板制作与安拆	m2	101.2	57.52	5821.02	
3	斜坡段				44397.69	
3.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	182.0994	13.29	2420.10	
3.2	土方回填	m3	98.51016	18.26	1798.80	
3.3	C25 混凝土底板(厚 300mm)	m3	5.808	515.56	2994.37	
3.4	C25 混凝土挡墙	m3	37.245	512.19	19076.52	
3.5	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	83.085	53.44	4440.06	
3.6	WB2-300×8 橡胶止水	m	10.6	124.61	1320.87	
3.7	模板制作与安拆	m2	84.4	57.52	4854.69	
3.8	不锈钢栏杆(高 1.2m)	m	24.2	200.00	4840.00	
3.9	C30 通行桥板	m3	2.4	558.00	1339.20	
3.10	钢筋制安	t	0.2144	6124.43	1313.08	
4	泵室段				100908.80	
4.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	164.85	13.29	2190.86	
4.2	土方回填	m3	101.05	18.26	1845.17	
4.3	C30 钢筋混凝土底板(厚 800mm)	m3	21.252	517.61	11000.25	
4.4	C30 钢筋混凝土边墩(厚 600mm)	m3	27	506.26	13669.02	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4.5	C30 钢筋混凝土后胸墙(厚 400mm)	m3	6.12	530.99	3249.66	
4.6	C30 钢筋混凝土电机层板(厚 200mm)	m3	2.686	542.95	1458.36	
4.7	C30 钢筋混凝土电机层梁	m3	1.36	585.59	796.40	
4.8	C30 钢筋混凝土水泵层梁	m3	1.36	585.59	796.40	
4.9	C20 素混凝土垫层厚 100	m3	2.4	498.41	1196.18	
4.10	钢筋制安	t	5.01	6124.43	30683.39	
4.11	模板制作与安拆	m2	138.31	57.52	7955.59	
4.12	水泵机设备管理房	m2	17.9776	1450.00	26067.52	
5	出水口消力池				18408.30	
5.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	83.1	13.29	1104.40	
5.2	土方回填	m3	40.425	18.26	738.16	
5.3	C25 混凝土出水池边墙	m3	14.35	523.56	7513.09	
5.4	C30 钢筋混凝土出水池底板(厚 400mm)	m3	7	526.79	3687.53	
5.5	C20 混凝土垫层	m3	1.05	498.41	523.33	
5.6	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.72	53.44	252.24	
5.7	WB2-300×8 橡胶止水	m	9	124.61	1121.49	
5.8	钢筋制安	t	0.47	6124.43	2878.48	
5.9	模板制作与安拆	m2	10.25	57.52	589.58	
6	消防工程				270.00	
6.1	干粉灭火器 5kg	具	2	135.00	270.00	
(三)	后瓦屋村提排站工程量表				183349.01	
1	上游衔接段				10834.35	
1.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	62.55	13.29	831.29	
1.2	土方回填	m3	35.175	18.26	642.30	
1.3	C25 混凝土底板(厚 300mm)	m3	3.486	515.56	1797.24	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4	浆砌石扭面	m3	15.55	395.89	6156.09	
1.5	中粗砂垫层	m3	3	254.80	764.40	
1.6	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.62	53.44	246.89	
1.7	模板制作与安拆	m2	6.887	57.52	396.14	
2	进口斜坡段				49569.61	
2.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	189.24	13.29	2515.00	
2.2	土方回填	m3	143.84	18.26	2626.52	
2.3	C30 钢筋混凝土矩形槽	m3	31.24	551.45	17227.30	
2.4	C30 钢筋砼桥板	m3	1.36	558.00	758.88	
2.5	C20 混凝土垫层	m3	3.52	498.41	1754.40	
2.6	钢筋制安	t	2.95	6124.43	18067.07	
2.7	模板制作与安拆	m2	14.8	57.52	851.30	
2.8	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	3.74	53.44	199.87	
2.9	WB2-300×8 橡胶止水	m	10.8	124.61	1345.79	
2.10	聚硫密封膏	m3	0.00432	88769.10	383.48	
2.11	不锈钢栏杆(高 1.2m)	m	19.2	200.00	3840.00	
3	泵室段				102479.26	
3.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	191.65	13.29	2547.03	
3.2	土方回填	m3	152.2	18.26	2779.17	
3.3	C30 钢筋混凝土底板(厚 80cm)	m3	21.252	517.61	11000.25	
3.4	C30 钢筋混凝土边墩(厚 60cm)	m3	27	506.26	13669.02	
3.5	C30 钢筋混凝土后胸墙(厚 40cm)	m3	6.12	530.99	3249.66	
3.6	C30 钢筋混凝土电机层板	m3	2.686	542.95	1458.36	
3.7	C30 钢筋混凝土电机层梁	m3	2.04	585.59	1194.60	
3.8	C30 钢筋混凝土水泵层梁	m3	1.36	585.59	796.40	

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号：第一部分

分组名称：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3.9	C20 混凝土垫层	m3	2.4	498.41	1196.18	
3.10	钢筋制安	t	5.01	6124.43	30683.39	
3.11	模板制作与安拆	m2	136.26	57.52	7837.68	
3.12	水泵机设备管理房	m2	17.9776	1450.00	26067.52	
4	出水口消力池				20195.79	
4.1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	82.02	13.29	1090.05	
4.2	土方回填	m3	39.6	18.26	723.10	
4.3	C25 混凝土出水池边墙	m3	16.2	523.56	8481.67	
4.4	C30 钢筋混凝土出水池底板(厚 400mm)	m3	7.84	526.79	4130.03	
4.5	C20 混凝土垫层	m3	1.26	498.41	628.00	
4.6	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.96	53.44	265.06	
4.7	WB2-300×8 橡胶止水	m	9.8	124.61	1221.18	
4.8	钢筋制安	t	0.49	6124.43	3000.97	
4.9	模板制作与安拆	m2	11.4	57.52	655.73	
5	消防工程				270.00	
5.1	干粉灭火器 5kg	具	2	135.00	270.00	
七	武寨支渠串滩路两侧新建进水闸				63349.81	
(一)	1#进水闸				31731.57	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	120.445	13.29	1600.71	
2	土方回填	m3	59.025	18.26	1077.80	
2	上游衔接段				8232.84	
2.1	C20 混凝土挡墙	m3	10.29	500.96	5154.88	
2.2	C20 混凝土护底(厚 300mm)	m3	1.521	498.41	758.08	
2.3	模板制作与安拆	m2	20	57.52	1150.40	
2.4	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	5.04	53.44	269.34	
2.5	聚硫密封膏	m3	0.00256	88769.10	227.25	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.6	WB2-300×8 橡胶止水带	m	5.4	124.61	672.89	
3	闸室段				16797.82	
3.1	C25 钢筋混凝土闸底板	m3	6.3	515.56	3248.03	
3.2	C25 钢筋混凝土闸墩	m3	8.525	495.03	4220.13	
3.3	C30 二期混凝土	m3	0.275	767.30	211.01	
3.4	C25 钢筋混凝土检修板	m3	0.4	531.72	212.69	
3.5	C25 钢筋混凝土排架柱 (0.5m*0.3m)	m3	0.405	554.47	224.56	
3.6	C25 钢筋混凝土排架柱 (0.5m*0.15m)	m3	0.105	554.47	58.22	
3.7	C15 素混凝土垫层	m3	1.564	487.19	761.97	
3.8	钢筋制安	t	0.63	6124.43	3858.39	
3.9	模板制作与安拆	m2	51.4	57.52	2956.53	
3.10	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.8	53.44	149.63	
3.11	聚硫密封膏	m3	0.00224	88769.10	198.84	
3.12	WB2-300×8 橡胶止水带	m	5.6	124.61	697.82	
4	下游衔接段				4022.40	
4.1	M7.5 浆砌石扭面	m3	6.78	395.89	2684.13	
4.2	C20 混凝土护底(厚 300mm)	m3	2.22	498.41	1106.47	
4.3	模板制作与安拆	m3	1.8	57.52	103.54	
4.4	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.4	53.44	128.26	
(二)	2#节制闸工程量表				31618.24	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	102.44	13.29	1361.43	
2	土方回填	m3	55.285	18.26	1009.50	
3	上游衔接段				8232.84	
3.1	C20 混凝土挡墙	m3	10.29	500.96	5154.88	
3.2	C20 混凝土护底(厚 300mm)	m3	1.521	498.41	758.08	
3.3	模板制作与安拆	m2	20	57.52	1150.40	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3.4	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	5.04	53.44	269.34	
3.5	聚硫密封膏	m ³	0.00256	88769.10	227.25	
3.6	WB2-300×8 橡胶止水带	m	5.4	124.61	672.89	
4	闸室段				16992.07	
4.1	C30 钢筋混凝土闸底板	m ³	6.3	526.79	3318.78	
4.2	C30 钢筋混凝土闸墩	m ³	8.525	506.26	4315.87	
4.3	C30 二期混凝土	m ³	0.275	767.30	211.01	
4.4	C30 钢筋混凝土检修板	m ³	0.4	542.95	217.18	
4.5	C30 钢筋混凝土排架柱 (0.5m*0.3m)	m ³	0.405	565.70	229.11	
4.6	C30 钢筋混凝土排架柱 (0.5m*0.15m)	m ³	0.105	565.70	59.40	
4.7	C20 混凝土垫层	m ³	1.564	498.41	779.51	
4.8	钢筋制安	t	0.63	6124.43	3858.39	
4.9	模板制作与安拆	m ²	51.4	57.52	2956.53	
4.10	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	2.8	53.44	149.63	
4.11	聚硫密封膏	m ³	0.00224	88769.10	198.84	
4.12	WB2-300×8 橡胶止水带	m	5.6	124.61	697.82	
5	下游衔接段				4022.40	
5.1	M7.5 浆砌石扭面	m ³	6.78	395.89	2684.13	
5.2	C20 混凝土护底(厚 300mm)	m ³	2.22	498.41	1106.47	
5.5	模板制作与安拆	m ³	1.8	57.52	103.54	
5.6	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	2.4	53.44	128.26	
八	零星工程				104847.68	
(一)	丁栾镇尚寨村桥维修(加护栏)				4400.00	
1	波形护栏	m	20	220.00	4400.00	
(二)	赵堤镇前小渠村东斗渠(衬砌)				27592.09	

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号：第一部分

分组名称：建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	153.55	13.29	2040.68	
2	C25 混凝土护底厚 200mm	m3	22.73	509.64	11584.12	
3	C25 混凝土护坡厚 100~200mm	m3	10.5	539.67	5666.54	
4	C25 混凝土压顶	m3	6.3	509.64	3210.73	
5	高密度聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.28	53.44	121.84	
6	C25 预制无砂混凝土排水体	m3	0.63	754.13	475.10	
7	350g/m2 土工布	m2	35	6.53	228.55	
8	模板制作与安拆	m2	74.14	57.52	4264.53	
(三)	苗寨镇前李拐村北桥维修(加护栏/更换闸门)				8870.31	
1	C30 混凝土防撞栏杆	m3	3.78	530.99	2007.14	
2	钢筋制安	t	0.914	6124.43	5597.73	
3	模板制作与安拆	m2	22	57.52	1265.44	
(四)	苗寨镇前李拐村南桥维修(加护栏)				17740.62	
1	C30 混凝土防撞栏杆	m3	7.56	530.99	4014.28	
2	钢筋制安	t	1.828	6124.43	11195.46	
3	模板制作与安拆	m2	44	57.52	2530.88	
(五)	方里镇陈庄村 1#桥(加宽)				24075.30	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	34.7	13.29	461.16	
2	土方回填	m3	14.84	18.26	270.98	
3	C25 混凝土桥板厚 300mm	m3	2.16	546.77	1181.02	
4	C25 钢筋混凝土栏杆	m3	0.9	574.36	516.92	
5	C25 钢筋混凝土台帽	m3	1.35	495.03	668.29	
6	C25 混凝土 U 型桥台	m3	10.074	495.03	4986.93	
7	C25 混凝土基础厚 400mm	m3	3.944	509.64	2010.02	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
8	C25 钢筋混凝土连接板厚 180mm	m3	0.5508	531.72	292.87	
9	10%水泥混凝土垫层厚 200mm	m3	0.612	17.94	10.98	
10	C40 现浇防水混凝土铺装层厚 100mm	m3	4.2	635.72	2670.02	
11	钢筋制安	t	1.09	6124.43	6675.63	
12	油毡垫层	m2	1.5	31.04	46.56	
13	Φ50PVC 排水管	m	1.6	17.87	28.59	
14	模板制作与安拆	m2	73.98	57.52	4255.33	
(六)	陈庄村 2#桥加宽				22169.36	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	30.34	13.29	403.22	
2	土方回填	m3	14.6	18.26	266.60	
3	C25 混凝土桥板厚 300mm	m3	1.8	546.77	984.19	
4	C25 钢筋混凝土栏杆	m3	0.81	574.36	465.23	
5	C25 钢筋混凝土台帽	m3	1.35	495.03	668.29	
6	C25 混凝土 U 型桥台	m3	10.074	495.03	4986.93	
7	C25 混凝土基础厚 400mm	m3	3.944	509.64	2010.02	
8	C25 钢筋混凝土连接板厚 180mm	m3	0.5508	531.72	292.87	
9	10%水泥混凝土垫层厚 200mm	m3	0.612	17.94	10.98	
10	C40 现浇防水混凝土铺装层厚 100mm	m3	3.78	635.72	2403.02	
11	钢筋制安	t	0.96	6124.43	5879.45	
12	油毡垫层	m2	1.5	31.04	46.56	
13	Φ50PVC 排水管	m	1.6	17.87	28.59	
14	模板制作与安拆	m2	64.7325	57.52	3723.41	
九	孟岗镇十一支渠孙寨桥(重建)				83703.89	
1	土方开挖(含 1km 内倒运或外运)	m3	127.5	13.29	1694.48	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第一部分

分组名称: 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2	土方回填	m3	86.5	18.26	1579.49	
3	C25 砼桥台	m3	44.89	495.03	22221.90	
4	C15 砼垫层	m3	8.36	487.19	4072.91	
5	C30 砼桥台盖梁、耳背墙	m3	9.02	506.26	4566.47	
6	C30 砼桥板	m3	16	558.00	8928.00	
7	C40 砼铺装	m3	2.88	635.72	1830.87	
8	C30 砼搭板	m3	8.46	542.95	4593.36	
9	钢筋制安	t	3.58	6124.43	21925.46	
10	20cm 厚 10%灰土垫层	m2	28.2	23.66	667.21	
11	模板制作与安拆	m2	160.57	57.52	9235.99	
12	三毡四油支座	m2	8.84	190.05	1680.04	
13	Φ90mmPVC 排水管	m	1.2	40.36	48.43	
14	低发泡塑料版伸缩缝	m2	4.6	53.44	245.82	
15	桥涵标志牌	个	2	55.00	110.00	
16	标志牌基础	m3	0.64	474.16	303.46	
十	机井工程				1326003.04	
(一)	新打机井工程		1	1307343.20	1307343.20	
1	打井工程(40 眼井)(单 眼井深 72 米)	眼	40	31675.54	1267021.60	
2	洗井(40 眼井)(单眼井 洗井 28m)	m	1760	22.91	40321.60	
(二)	井台工程				18659.84	
1	C25 混凝土井台(40 眼井)	m3	20	509.64	10192.80	
2	模板制作与安拆(40 眼井)	m2	102	57.52	5867.04	
3	预埋螺栓(40 眼井)	个	160	2.50	400.00	
4	标志牌(40 眼井)	块	40	55.00	2200.00	
合计					3392522.99	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第二部分

分组名称: 机电设备及安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
第二部分	机电设备及安装工程				352900.00	
一	武丘乡红门排涝泵站工程				152500.00	
1	轴流泵 600ZLB85(含配套电机 55kw)	套	1	113500.00	113500.00	
2	电力电缆 YJV22-35/16-0.6/1KV (3+1 芯)	m	30	110.00	3300.00	
3	配电柜 GGD 型成套设备(功率 70KW)	套	1	14000.00	14000.00	
4	软启动柜 QYR5-70H (含软启动器及附件)	套	1	21700.00	21700.00	
二	东干渠邵寨村西排涝泵站工程				66800.00	
1	轴流泵 350ZLB100(含配套电机 30kw)	套	1	36000.00	36000.00	
2	电力电缆 YJV22-35/16-0.6/1KV (3+1 芯)	m	30	110.00	3300.00	
3	配电柜 GGD 型成套设备(功率 40KW)	套	1	11000.00	11000.00	
4	软启动柜 QYR5-40H (含软启动器及附件)	套	1	16500.00	16500.00	
三	西干渠与 327 国道交叉口排涝泵站工程				66800.00	
1	轴流泵 350ZLB100(含配套电机 30kw)	套	1	36000.00	36000.00	
2	电力电缆 YJV22-35/16-0.6/1KV (3+1 芯)	m	30	110.00	3300.00	
3	配电柜 GGD 型成套设备(功率 40KW)	套	1	11000.00	11000.00	
4	软启动柜 QYR5-40H (含软启动器及附件)	套	1	16500.00	16500.00	
四	马坡支渠后瓦屋村排涝泵站工程				66800.00	
1	轴流泵 350ZLB100(含配套电机 30kw)	套	1	36000.00	36000.00	

分组工程量清单报价表

合同编号：
 工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目
 组号：第二部分
 分组名称：机电设备及安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2	电力电缆 YJV22-35/16-0.6/1KV (3+1 芯)	m	30	110.00	3300.00	
3	配电柜 GGD 型成套设备(功率 40KW)	套	1	11000.00	11000.00	
4	软启动柜 QYR5-40H (含软启动器及附件)	套	1	16500.00	16500.00	
合计					352900.00	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第三部分

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
第三部分	金属结构设备及安装工程				111186.00	
一	武丘乡红门排涝泵站工程				55173.00	
1	螺旋钢管 DN600 δ =10mm(含内外防腐环氧煤沥青漆底漆 1 道面漆 2 道)	m	29	1600.00	46400.00	
2	穿墙钢管 DN600 δ =10mm (刚性防水套管 A 型 02S404)	套	1	1780.00	1780.00	
3	铸铁拍门 DN600	套	1	985.00	985.00	
4	双法兰钢制弯头 DN600	套	1	1600.00	1600.00	
5	法兰片 DN600	套	3	586.00	1758.00	
6	拦污栅 3600*4800	套	1	2650.00	2650.00	
二	东干渠邵寨村西排涝泵站工程				8901.00	
1	螺旋钢管 DN350 δ =10mm(含内外防腐环氧煤沥青漆底漆 1 道面漆 2 道)	m	2	1070.00	2140.00	
2	穿墙钢管 DN350 δ =10mm (刚性防水套管 A 型 02S404)	套	1	1130.00	1130.00	
3	铸铁拍门 DN350	套	1	720.00	720.00	
4	双法兰钢制弯头 DN350	套	1	1070.00	1070.00	
5	法兰片 DN350	套	3	397.00	1191.00	
6	拦污栅 3600*4800	套	1	2650.00	2650.00	
三	西干渠与 327 国道交叉口排涝泵站工程				8901.00	
1	螺旋钢管 DN350 δ =10mm(含内外防腐环氧煤沥青漆底漆 1 道面漆 2 道)	m	2	1070.00	2140.00	
2	穿墙钢管 DN350 δ =10mm (刚性防水套管 A 型 02S404)	套	1	1130.00	1130.00	
3	铸铁拍门 DN350	套	1	720.00	720.00	
4	双法兰钢制弯头 DN350	套	1	1070.00	1070.00	
5	法兰片 DN350	套	3	397.00	1191.00	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号: 第三部分

分组名称: 金属结构设备及安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6	拦污栅 3600*4800	套	1	2650.00	2650.00	
四	马坡支渠后瓦屋村排涝泵站工程				8901.00	
1	螺旋钢管 DN350 δ=10mm(含内外防腐环氧煤沥青漆底漆 1 道面漆 2 道)	m	2	1070.00	2140.00	
2	穿墙钢管 DN350 δ=10mm (刚性防水套管 A 型 02S404)	套	1	1130.00	1130.00	
3	铸铁拍门 DN350	套	1	720.00	720.00	
4	双法兰钢制弯头 DN350	套	1	1070.00	1070.00	
5	法兰片 DN350	套	3	397.00	1191.00	
6	拦污栅 3600*4800	套	1	2650.00	2650.00	
五	满村镇三官庙北斗节制闸				12650.00	
1	平板铸铁闸门 (1.2m×1.5m) 含配套埋件	套	1	7850.00	7850.00	
2	螺杆启闭机 (QL-50KN-SD) 手电两用 (含配套电机 3.0KW)	套	1	4800.00	4800.00	
六	苗寨镇武寨支渠串滩路两侧 新建进水闸				11960.00	
1	闸机一体化铸铁闸门 (1.0*1.5m)	套	2	5980.00	11960.00	
七	苗寨镇前李拐村北桥维修工程				4700.00	
1	更换一体化铸铁闸门 (1.0*1.0m)	套	1	4700.00	4700.00	
合计					111186.00	

分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号：第五部分

分组名称：施工临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
第五部分	施工临时工程				261204.64	
一	导流工程	元			10087.80	
(一)	施工围堰				10087.80	
1	土围堰填筑	m3	340	18.55	6307.00	
2	土围堰拆除	m3	340	11.12	3780.80	
二	施工安全生产专项	%	2.5	3866696.79	96667.42	
三	施工房屋建筑工程				57001.82	
1	施工仓库	m2	200	185.00	37000.00	
2	办公、生活及文化福利建筑	%	0.5	4000364.21	20001.82	
四	其他施工临时工程				97447.60	
(一)	武丘乡红门排涝泵站轻型井点降水				21183.90	
1	轻型井点降水安装	根	50	148.27	7413.50	
2	轻型井点降水使用	套天	20	581.77	11635.40	
3	轻型井点降水拆除	根	50	42.70	2135.00	
(二)	东干渠邵寨村西排涝泵站轻型井点降水				21183.90	
1	轻型井点降水安装	根	50	148.27	7413.50	
2	轻型井点降水使用	套天	20	581.77	11635.40	
3	轻型井点降水拆除	根	50	42.70	2135.00	
(三)	西干渠与 327 国道交叉口排涝泵站轻型井点降水				21183.90	
1	轻型井点降水安装	根	50	148.27	7413.50	
2	轻型井点降水使用	套天	20	581.77	11635.40	
3	轻型井点降水拆除	根	50	42.70	2135.00	
(四)	马坡支渠后瓦屋村排涝泵站轻型井点降水				21183.90	
1	轻型井点降水安装	根	50	148.27	7413.50	
2	轻型井点降水使用	套天	20	581.77	11635.40	
3	轻型井点降水拆除	根	50	42.70	2135.00	

分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

组号：第五部分

分组名称: 施工临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(五)	排涝泵站水泵抽水				12712.00	
1	污水泵 4kw 抽排	台时	800	15.89	12712.00	
合计					261204.64	

环境保护工程控制价预算表

工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
壹	第一部分环境保护措施				4100.00
一	环境监测措施				4100.00
(一)	水质监测				2200.00
1	地表水	点·次	1	600.00	600.00
2	生产废水	点·次	1	800.00	800.00
3	生活污水	点·次	1	800.00	800.00
(二)	大气监测	点·次	1	1000.00	1000.00
(三)	噪声监测	点·次	1	900.00	900.00
叁	第三部分环境保护临时措施				26580.00
一	洒水费				9000.00
1	设备费	辆	2	3000.00	6000.00
2	运行引导	月	6	500.00	3000.00
二	临时围挡	m	320	40.00	12800.00
三	防尘网	m2	800	3.50	2800.00
四	人群健康保护				1980.00
1	卫生清理及消毒	m2	660	3.00	1980.00
合计					30680.00

水土保持工程控制价预算表

工程名称：长垣市 2025 年引黄补贴建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
第一部分 工程措施					10170.20
一	主体工程区				7387.20
1	表土剥离	m3	1500	2.36	3540.00
2	排水沟土方开挖	m3	840	4.58	3847.20
二	施工道路区和生产生活区				2783.00
1	表土剥离	m3	500	2.36	1180.00
2	排水沟土方开挖	m3	350	4.58	1603.00
第二部分 植物措施					10360.00
1	撒播草籽	m2	2000	5.18	10360.00
第三部分 临时措施					14000.00
1	防尘网覆盖面积	m2	4000	3.50	14000.00
总计					34530.20