

政府采购合同

合同编号：_____

供方（中标供应商全称）：新乡尚嘉广告传媒有限公司

需方（采购人全称）：新乡市卫生健康委员会

供方持中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：2025ZBDL049号]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡市卫生健康委员会新乡市生育友好主题园项目。

二、本合同总价为人民币 756630.00 元（大写：柒拾伍万陆仟陆佰叁拾元整）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下： 单位：人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	数量	单价	合计	免费质保期	政府采购节能产品认证证书编号	环保标专产品认证证书编号
北门口公园名称	500*165cm	规格 (cm) : 500*165, 工程量: 1, 单位: 组。 工艺材质: 1) 标识主体: 1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型, 内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨, 边缘无毛刺, 表面汽车烤漆/多彩石文漆, 定制玻璃钢石榴组合 2) 文字内容: 金属无缝焊接立体字, 喷漆, 粘贴 3) 挖基坑, 水泥填埋 4) 安装需机械运输直至安装具体现场点位。	组	1	12440	12440	3年	/	/
弧形景观长廊	1700*285cm	规格 (cm) : 1700*285, 工程量: 1, 单位: 组。 工艺材质: 1) 标识主体: 1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型, 内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨, 边缘无毛刺, 表面汽车烤漆/多彩石文漆。 2) 画面内容: 金属可开启宣传栏, 画面高清PVC平板打印 3) 预埋基础: 焊接钢筋地笼, 底部基坑 700mm*500mm*500mm, 1	组	1	77800	77800	3年	/	/

婚姻大转盘	250*275cm	规格 (cm) : 250*275, 工程量: 1, 单位: 组。 工艺材质: 1) 标识主体: 1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型, 内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨, 边缘无毛刺, 表面汽车烤漆/多彩石文漆, 中间转盘互动装置 2) 画面内容: 为高精度网板进口油墨丝网印刷表面做防紫外线处理; 文字高密度PVC立体字, 喷漆, 粘贴 3) 挖基坑, 水泥填埋 5) 安装需机械运输直至安装具体现场点位。	组	1	10400	10400	3年	/	/
绿地展陈	360*126cm	规格 (cm) : 360*126, 工程量: 1, 单位: 组。 工艺材质: 1) 标识主体: 1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型, 内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨, 边缘无毛刺, 表面汽车烤漆/多彩石文漆	组	1	7360	7360	3年	/	/
展陈景观凳	240*230cm	规格 (cm) : 240*230, 工程量: 1, 单位: 组。 工艺材质: 1) 标识主体: 1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型, 内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨, 边缘无毛刺, 表面汽车烤漆/多彩石文漆, 打卡装置 2) 金属立体凳, 高密度PVC激光雕刻立体字, 喷漆 3) 挖基坑, 水泥填埋 4) 安装需机械运输直至安装具体现场点位。	组	1	9800	9800	3年	/	/
蒲公英的飞行之旅	530*316cm	规格 (cm) : 530*316, 工程量: 1, 单位: 组。 工艺材质: 1) 标识主体: 1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型, 内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨, 边缘无毛刺, 表面汽车烤漆/	组	1	21600	21600	3年	/	/

		<p>骨架。表面精品打磨，边缘无毛刺，表面汽车烤漆/多彩石文漆2)画面内容：为高精度网板进口油墨丝网印刷表面做防紫外线处理；文字高密度PVC立体字，喷漆，粘贴</p> <p>3)预埋基础：预埋基础：焊接钢筋地笼，底部基坑700mm*500mm*500mm，100mm三合土夯实，100mm混凝土垫层，钢板螺栓连接标识主体，基坑整体浇筑C25混凝土。</p> <p>4)安装需机械运输直至安装具体现场点位。</p>						
大宣传栏	540*250cm	<p>规格 (cm) : 540*250，工程量: 1, 单位: 组。</p> <p>工艺材质: 1) 标识主体：1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型，内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨，边缘无毛刺，表面汽车烤漆/多彩石文漆</p> <p>2) 画面内容：高密度PVC平板打印，粘贴</p> <p>3) 预埋基础：预埋基础：焊接钢筋地笼，底部基坑700mm*500mm*500mm，100mm三合土夯实，100mm混凝土垫层，钢板螺栓连接标识主体，基坑整体浇筑C25混凝土。</p> <p>4) 安装需机械运输直至安装具体现场点位。</p>	组	1	35160	35160	3年	/ /
婚姻普及	376*238cm	<p>规格 (cm) : 376*238，工程量: 1, 单位: 个。</p> <p>工艺材质: 1) 标识主体：1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型，内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨，边缘无毛刺，表面汽车烤漆/多彩石文漆</p> <p>2) 画面内容：为高精度网板进口油墨丝网印刷表面做防紫外线处理；文字高密度PVC立体字，喷</p>	个	1	14600	14600	3年	/ /



		<p>切割刨槽折弯焊接整体造型，内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨，边缘无毛刺，表面汽车烤漆/多彩石文漆</p> <p>2) 画面内容：为高精度网板进口油墨丝网印刷表面做防紫外线处理；可更换画面互动装置，文字高密度PVC立体字，喷漆，粘贴</p> <p>3) 预埋基础：预埋基础：焊接钢筋地笼，底部基坑700mm*500mm*500mm，100mm三合土夯实，100mm混凝土垫层，钢板螺栓连接标识主体，基坑整体浇筑C25混凝土。</p> <p>4) 安装需机械运输直至安装具体现场点位。</p>						
项目简介	360*190cm	<p>规格 (cm) : 360*190，工程量: 1, 单位: 组。工艺材质: 1) 标识主体：1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型，内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨，边缘无毛刺，表面汽车烤漆/多彩石文漆</p> <p>2) 画面内容：为高精度网板进口油墨丝网印刷表面做防紫外线处理；文字高密度PVC立体字，喷漆，粘贴</p> <p>3) 预埋基础：预埋基础：焊接钢筋地笼，底部基坑700mm*500mm*500mm，100mm三合土夯实，100mm混凝土垫层，钢板螺栓连接标识主体，基坑整体浇筑C25混凝土。</p> <p>4) 安装需机械运输直至安装具体现场点位。</p>	组	1	9800	9800	3年	/ /
东门景门	700*500cm	<p>规格 (cm) : 700*500，工程量: 1, 单位: 组。工艺材质: 1) 标识主体：1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型，内置镀锌管焊接主体</p>	组	1	43500	43500	3年	/ /

		<p>体：1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型，内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨，边缘无毛刺，表面汽车烤漆/多彩石文漆，大字金属立体字</p> <p>2) 画面内容：为高精度网板进口油墨丝网印刷表面做防紫外线处理；小字高密度PVC立体字，喷漆，粘贴</p> <p>3) 预埋基础：预埋基础：焊接钢筋地笼，底部基坑700mm*500mm*500mm，100mm三合土夯实，100mm混凝土垫层，钢板螺栓连接标识主体，基坑整体浇筑C25混凝土。</p> <p>4) 安装需机械运输直至安装具体现场点位。</p>						
造型围墙2	1157*150cm	<p>规格 (cm) : 1157*150，工程量: 1，单位: 组。</p> <p>工艺材质: 1) 标识主体：1.5mm镀锌钢板激光切割刨槽折弯焊接整体造型，内置镀锌管焊接主体骨架。表面精品打磨，边缘无毛刺，表面汽车烤漆/多彩石文漆，大字金属立体字</p> <p>2) 画面内容：为高精度网板进口油墨丝网印刷表面做防紫外线处理；文字高密度PVC立体字，喷漆，粘贴</p> <p>3) 预埋基础：预埋基础：焊接钢筋地笼，底部基坑700mm*500mm*500mm，100mm三合土夯实，100mm混凝土垫层，钢板螺栓连接标识主体，基坑整体浇筑C25混凝土。</p> <p>4) 安装需机械运输直至安装具体现场点位。</p>	组	1	53180	53180	3年	/
造型围墙3	661*150cm	<p>规格 (cm) : 661*150，工程量: 1，单位: 组。</p> <p>工艺材质: 1) 标识主体：1.5mm镀锌钢板激光</p>	组	1	36280	36280	3年	/

	<p>, 工程量: 5 , 单位: 个 。 工艺材质: 常规垃圾箱 , 材质: 外 壳1毫米不锈 钢, 镀锌内胆 (加印垃 圾分类及生 育友好园标 志)</p>	<p>材质: 外壳1毫米不锈 钢, 镀锌内胆 (加印垃圾 分类及生育友好园标志)</p>						
总价 (人民币)	<p>小写: 756630.00元</p> <p>大写: 柒拾伍万陆仟陆佰叁拾零元零角零分</p>							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人同意,否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务,运输和安装过程应避免对安装地点周边的环境及设施造成损坏,确因不可避免因素造成损坏的,必须在验收前完成修复或照价赔偿。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出,需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺:

质保期内,供方每年定期组织设施检修维护,以保证其外观、功能正常,及时消除安全隐患。

售后服务响应时间: 接到报修电话,1小时内做出响应。

解决问题时间: 2小时内到达需要维修地点进行处理,在12小时内修复。

售后服务机构名称、地址及联系方式: 新乡尚嘉广告传媒有限公司、河南省新乡市牧野区荣校路与福彩街交口向北200米福彩街路东143号、18236133604

其他服务承诺: /

五、合同履行地点及进度: 合同生效后,供方应于2025年6月26日(30天)前按需方要求在新乡市人民公园石榴园完成本项目的交货、安装、调试(或施工)。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后,提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料,否则按不能交货对待。

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

- 1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
- 2、需方应在本合同签订后将采购合同进行备案。
- 3、本合同一式肆份，供需双方各持贰份，具有同法律效力。

供方（公章）：新乡尚嘉广告传媒有限公司

地址：河南省新乡市牧野区荣校路与福彩街交口向北
200米福彩街路东143号

法定代表人或授权委托人（签字）：李永标

电话：18236133604

开户银行：中国建设银行新乡平原路支行

账号：41050163650800000883

需方（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

地址：

马云

签约时间：2025年5月26日

签约地址：新乡市卫健委